Verified RealEstate™

RE REGULATORY RECORD

RERA Document

The document as the regulator published it, reproduced in full behind this page.

Published for reference. The authority's own register is the operative record.

Verified RealEstate™
3/350/2 Mettukuppam,
OMR Thoraipakkam,
Chennai 600 097, India

hello@verified.realestate
+91 9996 12 9996
verified.realestate

Chennai Metropolitan Development Authority

PLANNING PERMIT

(Sec 49 of T & C. P. Act 1971)

PERMIT No. 15842 Date of Permit ..10.6.2024

PPD/LO No. 125/2024

File No Layout-1/0099/2024

M/s.G.Square Realtors Pvt.Ltd. rep. by D. Baskar, No.19B, Amman Kovil Street, MH Colony, Aminjikarai, Alwarpet, Chennai-600029.

Name of Applicant with Address .....

Date of Application 27.03.2024

Nature of Development : Layout/Sub-division of Land/Building construction/ Charge in use of Land/Building

Site Address ..Proposed Layout of house sites in S.No.345/1B1A1 of Palanjur Village (chembarambakkam(Mevalurkuppam-B) Village as per Patta), Poonamallee Taluk, Tiruvallur District, Poonamallee Panchayat union Limit.

Division No. .....

Development Charge paid Rs.50,000/- Challan No..... Date 30/05/2024 CMDA/PP/Ch/14144/2024

PERMISSION is granted to the layout/sub-division of land/building construction/change in use of land/building according to the authorised copy of the plan attached hereto and subject to the condition overleaf.

3. The permit expires on ..... the building construction work should be completed as per plan before the expiry date. If it is not possible to Complete the construction, request for renewing the planning permit should be submitted to Chennai Metropolitan Development Authority before the expiry date. If it is not renewed before the said date fresh. Planning Permission application/has to be submitted for continuing the construction work when the Development Control Rules that may be currently in force at that time will be applicable. If the construction 'already put up is in deviation to the approved plan and in violation of rules. Planning permit will not be renewed.

11/6/24

For MEMBER SECRETARY

பிடுநர்

திரு. K.வெங்கடேசன்.,
ஆணையர்,
பூவிருந்தவல்லி ஊராட்சி ஒன்றியம்.

பெறுநர்

ஊராட்சி தலைவர்
செம்பரம்பாக்கம் ஊராட்சி.
பூவிருந்தவல்லி ஒன்றியம்.

ந.க.எண். 1819/2024/அ3

நாள்:19.06.2024.

பொருள் : மனைப்பிரிவு – பூவிருந்தவல்லி ஊராட்சி ஒன்றியம் – செம்பரம்பாக்கம் ஊராட்சி, மேவலூர்குப்பம் -ஆ கிராமம் ச.எண்: 345/1B1A1-ல் மனைப்பிரிவு அமைக்க அங்கீகரித்து சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமத்தினால் திட்ட அனுமதி ஒப்பளிக்கப்பட்டது – இறுதி அனுமதி வழங்குதல் – சார்ந்து.

பார்வை : 1. CMDA Ltr No: Layout – 1/0099/2023 Dt: 11.06.2024.
2. M/s G. Square Realtors Pvt., Ltd., Rep. by D. Baskar, No 19B, Amman Koil Street, MH Colony, Aminjikarai, Alwarpet, Chennai 600029. அவர்கள் மனு: 12.06.2024.

––*–*–*

பார்வையில் காணும் உறுப்பினர் மற்றும் செயலர், சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமம் அவர்களின் கடிதத்தின்படி, செம்பரம்பாக்கம் ஊராட்சி, மேவலூர்குப்பம் -ஆ கிராமம் ச.எண்: 345/1B1A1-ல் Commercial Plot 5 மற்றும் 36 மனைகள் அமைக்க PPD/LO.No:125/2024-ன் சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமத்தினால் திட்ட அனுமதி வழங்கப்பட்டது. கீழ்குறிப்பிட்டுள்ள ஒன்றிய கட்டணங்கள் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமத்தினால் திட்ட வரைபட அனுமதியில் குறிப்பிட்டுள்ள உரிய விதிகளுக்குட்பட்டு இறுதி அனுமதி வழங்க ஊராட்சி மன்ற தலைவர், செம்பரம்பாக்கம் ஊராட்சி அவர்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

S.No	Details of Head Taken	Name of Bank / DD No & Date	Amount (RS)
1	Commissioner,Poonamallee, Panchayat Union.	E- Challan 20240618003670 & 20240615001978 / 18.06.2024	290000+73000=363000
2	Flag Day	FD/Fund/182048 & 183700 / 04.05.2024	181500

நிபந்தனைகள்

1. மனைகள் மற்றும் தெருக்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடம், சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமத்தின் நிபந்தனைகளின்படி எல்லைக்கற்களால் வரையறுக்கப்படவேண்டும். மனைப்பிரிவிற்குள் வரும் தெருக்கள் அனைத்தும் சரளைக்கற்களைக் கொண்டு, மனுதாரர் நிர்வாக அதிகாரியினால் நிர்ணயிக்கப்படும் மட்டத்திற்கும் அகலத்திற்கும் அமைக்கப்பட்டதனை உறுதி செய்துக்கொண்டு அதன் பின்னரே அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும்.
2. தகுந்த சிறுபாலங்கள் சாக்கடை வடிகால், துப்புரவு, தெருவிளக்கு முதலிய வசதிகளும் மனுதாரர் அமைத்து தரவேண்டும். மனையின் அளவுகளில் அமைப்பில் மாற்றங்கள் செய்வதோ அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட பொது உபயோகத்திற்கான இடங்களில் மாறுதல் செய்வதோ கூடாது.
3. தெரு மனையில் அமையும் மனைகளில் மூலைகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத்தின்படி திருப்பத்தோடு அமைக்கப்படவேண்டும்.

4. அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத்தில் விடப்பட்டுள்ள எந்த ஒரு மனையையும் பொது காரியங்க பிரித்து காட்டப்பட்டுள்ள மனைகள் தவிர குடியிருப்பு வீடு கட்டுவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டுமல்லாது கடை, பண்டகசாலை மற்றும் குடியிருப்பு அல்லாத குடியிருப்பைச் சொந்த உபயோகத்திற்கல்லாத கட்டிடம் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தக் கூடாது.
5. எந்த ஒரு மனையிலும் தனித்தொரு குடியிருப்பு மட்டுமே கட்டப்பட வேண்டும். தவிர எக்காலத்திலும், தனிப்பட்ட மனைகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அளவுகளையோ, அமைப்பையோ மாறுபடுத்தும் வகையில் எந்த மனையையும் திருத்தி அமைப்பதோ உட்பிரிவளிப்பதோ மாறுபட்ட உபயோகத்திற்கோ பயன்படுத்தக் கூடாது.
6. அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள தெருக்களுக்கு கட்டிட வரம்பு 10 அடிக்கு குறையாமல் இருக்க வேண்டும் மனையின் எல்லைக்குள் கட்டிட வரம்பிற்குட்பட்ட நிலப்பகு தெருவில் உயர் மட்டத்தில் இருந்து 5 அடி உயரத்திற்கு மேற்படாத சுற்றுச்சுவர் அல்லது வே வேறு எந்த கட்டிடமோ சுவரோ கட்டக்கூடாது.
7. மனையின் பின்புற எல்லைக்குள் கட்டத்திற்கும் இடையில் மனையில் மொத்த அகலத்திற்கும் வியாபிக்கின்ற வகையில் குறைந்தது 5 அடி அளவு உள்ள திறந்த வெளி இருக்கவேண்டும். இந்த பின்பக்க திறந்த வெளியில் கிணறு, மல அறை, எருக்குழி, மாட்டுத் தொழுவம், உந்துவண்டியை நிறுத்த கொட்டகை போன்றவை அல்லது அவை போன்ற குடியிருப்பு அல்லாத ஆனால் அதைச் சார்ந்த கட்டிடங்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கலாம். ஆனால், அக்கட்டிடங்கள் மொத்தமான பின் எல்லையில் நிலத்தின் மூன்றில் ஒரு பாகத்திற்கு மேற்பட்ட மனையின் பின்பக்க மட்டத்திலிருந்து 12 அடி உயரத்திற்கும் மேற்படாமல் இருக்க வேண்டும்.
8. மனையின் பரப்பின் 75 சதவீதத்திற்கும் மேல் கட்டிடம் கட்டக்கூடாது.
9. கடக்கால் போடத் தேவையான அளவிற்கு அதிகமாக தரையை சமப்படுத்தவேண்டும். நிலச்சரிவை நேர்செய்யவோ மனையிலிருந்து மண்தோண்டி எடுத்து பள்ளங்கள் ஏற்படுத்தக் கூடாது.
10. மனையின் சொந்நதக்காரர்கள் மேற்படி வீடு கட்டும் திட்டங்களுக்கு உட்படுவதாக எழுத்து மூலமாக சம்மந்தப்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரியிடம் ஒப்பந்தம் செய்துக் கொள்ள வேண்டும். மனைகள் விற்பவரையும் மற்றும் வாங்குபவரையும் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கட்டுத் திட்டங்கள் விற்பனைப் பத்திரங்கள் பகுதியாக சேர்க்கப்படவேண்டும்.
11. அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனைபிரிவு வரைபடம் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
12. மனைப்பிரிவு ஒப்புதலுக்கான கட்டணம் பெற்றுக்கொண்டு ஒப்புதல் அளிக்க ஊராட்சி மன்ற தலைவர் செம்பரம்பாக்கம் ஊராட்சி அவர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்.
13. சாலை வசதி குடிநீர் வசதி மற்றும் மின்சார வசதிக்குரிய அனைத்து கட்டமைப்புகளையு மனைப்பிரிவு உரிமையாளர் செய்து தர வேண்டும். அதை செம்பரம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
14. ஒப்புதல் அளிக்கப்படும் இந்த வரைபட அனுமதிக்கு சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழும வரைபடத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள I முதல் III வரையிலான நிபந்தனைகள் அனைத்தும் தவறாமல் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்த பின்னரே இறுதி ஒப்புதல் வழங்கிட ஊராட்சி மன்ற தலைவர், செம்பரம்பாக்கம் ஊராட்சி அவர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்.
15. தவறும்பட்சத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்பின் மூலம் வழங்கப்படும் மனைப்பிரிவு இறுதி அங்கீகாரம் எவ்வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி ரத்து செய்யப்படும்.
16. L.T. Line மனைகளின் குறுக்கே உள்ளதை எடுப்பதற்கும் அல்லது மாற்றி அமை TNEB- க்கு பணம் செலுத்தப்பட வேண்டும். அப்பணி முடிவுற்றதா என்பதை ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.

17. H.T. Line-க்கு கீழ் மனைகற்கள்/மனைகள் அமைத்தல் கூடாது காலியாக இருக்கவேண்டும் அதை ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
18. பூங்காகள் TNEB-க்கு ஒதுக்கிய இடம் Public Purpose Area ஊராட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டஇடங்கள் ஊராட்சிக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவர வேண்டும்.
19. ஊராட்சியில் முறையாக தீர்மானம் ஒப்புதல் பெற்று ஊராட்சிக்கு இறுதியாக செலுத்தப்பட வேண்டிய உரிய கட்டணங்கள் வசூலித்து மனைபிரிவு ஒப்புதல் வழங்குமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது.
20. தணிக்கையில் சுட்டிகாட்டப்படும் கட்டணம் செலுத்தப்படவேண்டும்.
21. பொதுபணித்துறை மூலம் வரைபட்த்தில் தெரிவித்துள்ளவாறு நிபந்தனைகளை பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
22. வரைபடத்தில் உள்ளபடி சாலையோரம் 0.6m மழைநீர்கால்வாய் அமைக்கப்படவேண்டும் செம்பரம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் அதை ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
23. இந்த மனையில் (PWD Chanal) பொதுபணித்துறை கால்வாய்கள் இருப்பின் அதனை பரமாரிக்கப்பட வேண்டும். அதை செம்பரம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
24. வரைபடத்தில் உள்ளபடி சாலைகள் அனைத்தும் தார்சாலைகள் அமைக்கபடவேண்டும்.
25. வரைபடத்தில் உள்ளபடி சாலையோரம் தெருவிளக்கு மின்கம்பங்கள் நடப்படவேண்டும்.
26. அடிப்படை வசதிகளான சாலைகள், குடிநீர் விநியோகம், கழிவு நீர் வடிகால்வாய் மற்றும் தெருமின்விளக்குகளுக்கான மின் இணைப்பு இருக்க வேண்டும். அனைத்தும் சம்பந்தப்பட்ட உரிமையாளரால் பணிகள் செய்து முடித்து தரப்படவேண்டும் அல்லது அதற்கான மதிப்பீடுகள் தயாரித்து கட்டணங்கள் வங்கி வரைவோலைகள் மூலம் செம்பரம்பாக்கம் ஊராட்சிக்கு செலுத்தியப்பின் ஊராட்சி தீர்மானம் ஒப்புதல் பெற்று ஊராட்சி இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கப்படவேண்டும்.
27. அடிப்படை வசதிகளுக்கான பணிகள் முடிக்காமல் வரைபட அனுமதி ஊராட்சியால் அளிக்கப்பட்டால் அதற்கான முழு பொறுப்பு / வழக்குகள் / அனைத்தும் 1994 ஊராட்சிகள் சட்டம் ஊராட்சி செயல்அலுவலர் / தலைவர் என்ற முறையில் கிராம ஊராட்சி மன்றத்தலைவரே இதற்கு முழு பொறுப்பாவார்.

இணைப்பு : மனைப்பிரிவு வரைபடம்.

19/6/24

ஆணையர்
பூவிருந்தவல்லி ஊராட்சி ஒன்றியம்

19.6.24

நகல்

1. M/s G. Square Realtors Pvt., Ltd.,
   Rep. by D. Baskar,
   No 19B,Amman Koil Street,
   MH Colony,
   Aminjikarai,
   Alwarpet, Chennai 600029
2. வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கி.ஊ), பூவிருந்தவல்லி.
3. உறுப்பினர் செயலர், சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம்.
   எண் 1, காந்தி இர்வின் சாலை,
   எழும்பூர், சென்னை – 08.

செம்பரம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்றம்

பூவிருந்தவல்லி ஒன்றியம் திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

V.சாந்திவின்சென்ட்

தலைவர்
மற்றும் செயல் அலுவலர்

செல் : 9941724777
எண்.1496, பாடசாலை தெரு,
பழஞ்சூர், பாப்பான்சத்திரம் கிராமம்,
செம்பரம்பாக்கம் (அஞ்சல்),
சென்னை-600 123.

தேதி : 27-06-2024

பெறுனர்

G-Square Realtors Pvt Ltd, Rep.By.D.Basker.,
No19B, Amman Koil Street,
MH Colony, Aminjikarai,
Alwarpet, Chennai – 600 029.

பொருள் : மனை பிரிவு ஒப்புதல் திருவள்ளூர் மாவட்டம், பூவிருந்தவல்லி ஊராட்சி ஒன்றியம், செம்பரம்பாக்கம் ஊராட்சி சர்வே எண்கள்.345/1B1A1 உள்ள இடத்தில் குடியிருக்கும் மனைப்பிரிவினை இறுதி ஒப்புதல் அளித்து உத்தரவு வழங்குதல் சார்ந்து ; -

பார்வை : உறுப்பினர் மற்றும் செயலர் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் அவர்களின் கடித எண். Layout – 1/0099/2024/A3. Permit No.1819/2024/A3. – நாள் : 19.06.2024.

உத்தரவு : பார்வையில் காணும் பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் செயலர் சென்னை அவர்களின் கடித நகல் எண்.PPD/LO.No.125/2024 நாள் :19.06.2024-ன்படி திருவள்ளூர் மாவட்டம், பூவிருந்தவல்லி ஊராட்சி ஒன்றியம், செம்பரம்பாக்கம் ஊராட்சி சர்வே எண்: 345/1B1A1ல் 9760 சதுர மீட்டர்கள் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவினை 36 மனைகள் மற்றும் 5 Commercial ஆகியவற்றுக்கு அரசுக்கு செலுத்தவேண்டிய உரிய தொகை அரசு மற்றும் உள்ளாட்சி நிதி தலைப்பில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

எனவே மேற்படி மனைப்பிரிவிற்கு அனுமதி அளித்து இதன்மூலம் இறுதி உத்தரவு விடப்பட்டுள்ளது.

நகல் :
உறுப்பினரின் மற்றும் செயலர்
சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம்


வ. சாந்திவின்சென்ட்
தலைவர் / செயல் அலுவலர்
செம்பரம்பாக்கம் ஊராட்சி
பூவிருந்தவல்லி ஊராட்சி ஒன்றியம்

FILE NO: LAYOUT-1 /0099/ 2024

உள்ளாட்சி மன்றப் படி

This Office Roc. 184/2024/A3
Approved by Panchayat Union and forwarded to Village Panchayat for Final approval

Commissioner
Poonamallee Panchayat Union
19.6.24



SITE EXTENT	(AS PER PATTA)	:	9760 SQ.M
PROPOSED ROAD		:	2898 SQ.M
PUBLIC PURPOSE PROVIDED (1%)		:	70 SQ.M
PP-1 HANDED OVER TO THE LOCAL BODY (0.5%) : 34.0 SQ.M PP-2 HANDED OVER TO THE TANGEDCO (0.5%) : 36.0 SQ.M			
NO. OF PLOTS		:	36 Nos
COMMERCIAL PLOTS		:	5 Nos.

NOTE:
1. SPLAY - 1.5M x 1.5M
2. MEASUREMENTS ARE INDICATED EXCLUDING SPLAY DIMENSIONS
3. ROAD AREA
   PUBLIC PURPOSE-1
   PUBLIC PURPOSE-2 (RESERVED FOR TANGEDCO)
   WERE HANDED OVER TO THE LOCAL BODY VIDE GIFT DEED DOC.NO: 6095/2024, DATED: 05.06.2024 @ SRO, SRIPERUMPUDUR.

CONDITIONS:

(I) TNCDBR-2019 RULE NO: 47 (8) IN G.O.(Ms) No.18, MAWS DEPARTMENT DATED 04.02.2019 & AMENDMENTS APPROVED IN G.O.Ms.No.16, MAWS (MAI) DEPARTMENT DATED 31.01.2020 AND PUBLISHED IN TNGG ISSUE No.41.DATED 31.01.2020

ONE PERCENT OF LAYOUT AREA EXCLUDING ROAD, ADDITIONALLY, SHALL BE RESERVED FOR "PUBLIC PURPOSE". WITHIN THE ABOVE CEILING 0.5% OF AREA SHALL BE TRANSFERRED TO THE LOCAL BODY AND 0.5% OF AREA SHALL BE TRANSFERRED TO THE TANGEDCO OR TO THE LOCAL BODY FREE OF COST THROUGH A REGISTERED GIFT DEED BEFORE THE ACTUAL SANCTION OF THE LAYOUT.

(II) TNCDBR-2019, RULE NO: 47 (11)

THE COST OF LAYING IMPROVEMENTS TO THE SYSTEMS IN RESPECT OF ROAD, WATER SUPPLY, SEWERAGE, DRAINAGE OR ELECTRIC POWER SUPPLY THAT MAY BE REQUIRED AS ASSESSED BY THE CONCERNED AUTHORITY, NAMELY, THE LOCAL BODY AND TAMIL NADU ELECTRICITY BOARD, SHALL BE BORNE BY THE APPLICANT.

(III)THE APPLICANT IS RESPONSIBLE FOR THE SHAPE,SIZE & DIMENSIONS OF THE SITE UNDER REFERENCE.

◎ NECESSARY SPACE FOR BUILDING LINE TO BE LEFT AS PER THE RULE IN FORCE WHILE TAKING UP DEVELOPMENT

LEGEND:
- SITE BOUNDARY
- ROADS GIFTED TO LOCAL BODY
- EXISTING ROAD
- PUBLIC PURPOSE-1 GIFTED TO LOCAL BODY
- PUBLIC PURPOSE-2 GIFTED TO TANGEDCO
- COMMERCIAL

PLAN APPROVED AS PER CONDITION IN
C.No 03/2024
DATE 27-6-2024
VALID UPTO
PRESIDENT
SEMBARAMBAKKAM PANCHAYAT
Poonamallee Panchayat Union

This Planning Permission issued under New Rule TNCDBR, 2019 is subject to final outcome of the W.P.(MD) No.8948 of 2019 and WMP (MD) Nos. 6912 & 6913 of 2019.

For G SQUARE REALTORS PRIVATE LIMITED
AUTHORISED SIGNATORY
OWNER SIGNATURE

S. MOHAN, M.E (Structural Engg.)
REGD. STRUCT. ENGG GR- I CMDA
Registration No. SE/ GR-I / 2022/ 07/ 331
Contact : 9003893633
CHENNAI.
LICENSED SURVEYOR

CONDITIONS :
THE LAYOUT APPROVED IS VALID SUBJECT TO OBTAINING SANCTION FROM THE LOCAL BODY CONCERNED

Planning Permit No. 15842 Dated: 11/06/2024
P.P.D
L.O No: 125/2024
APPROVED
VIDE LETTER No.: Layout-1/0099/2024
DATED : 11/6/24
For Member Secretary
Chennai Metropolitan Development Authority
Chennai-600 008.

POONAMALLEE PANCHAYAT UNION

LAYOUT OF HOUSE SITES IN S.No.:345/1B1A1 OF PALANJUR VILLAGE (CHEMBARAMBAKKAM (MEVALUR KUPPAM -B) VILLAGE AS PER PATTA)

SCALE : 1:800 (ALL MEASUREMENTS ARE IN METRE)

THE LANDLENS SUITE

Eight ways to know a piece of land before you pay for it.

This report covers one part of the picture. These cover the rest, drawn from the same government records, for any property in Tamil Nadu.

LandLens One
Ask anything about a property and get an answer grounded in live government records, with the sources shown.
/landlens/one

Verify My Land
Every record check run on one property and returned as a single report.
/landlens/verify-my-land

Legal Opinion
An advocate's written opinion on the title, built on the records we pull for it.
/landlens

One Map
Every layer on one map: the parcel, its boundary, zoning, water bodies and what sits around it.
/landlens/one/map

PriceMap
What land actually changed hands for around this plot, taken from the registered deeds.
/landlens/pricemap

Build Scope
What you are allowed to build here: floor space, height, coverage and setbacks.
/landlens/build-scope

Property Tracker
Watch a property and hear about it when something new is registered against it.
/landlens/property-tracker

Deal Room
Run the transaction in one place: documents, stamping, signatures and the parties.
/landlens/deal-room

FREE TOOLS · NO ACCOUNT NEEDED

Twenty-four checks you can run yourself, at no cost.

Records and verification

The registers themselves, read for you.

- Encumbrance Certificate
- Patta and Chitta
- Field Measurement Sketch
- EC Analyzer
- Bank charge check
- Court case search
- Seller background check
- Approval check by survey

Value and duty

What it is worth and what it costs to register.

- Guideline value by street
- Guideline value by survey
- Stamp duty and registration fees
- Capital gains
- Floor space index
- Area unit converter

Zoning and land use

What the plan says can happen on this land.

- Land use zone finder
- CMDA land use check
- Coastal regulation zone
- Master plan check
- Water bodies finder
- Airport height clearance

Registers and directories

Who holds it, and which office keeps the record.

- Find your registering office
- Temple property check
- Waqf property check
- RERA register

Every free tool
/tools

Services we run for you
/services

The LandLens suite
/landlens/one

Verified RealEstate™

Every claim in this document traces back to a government record.

- Legal opinions, due diligence and title verification
- Building plan, layout and sub-division approvals
- Completion and occupancy certificates, regularisation
- Escrow, negotiation and NRI property management
- Land survey, soil testing, architecture and construction

Verified RealEstate
3/350/2 Mettukuppam,
OMR Thoraipakkam,
Chennai 600 097, India
hello@verified.realestate
+91 9996 12 9996

Prepared from the registers named on the page each finding sits on. Where a register could not be read, this document says so in its place rather than leaving the gap to be read as a clean result.